

課長	係長	精算	設計	浄書
----	----	----	----	----

令和 2 年度

金抜設計書

農林災害 田 復旧工事 (2001) 設計書

施工箇所 魚津市 鹿 熊 地内

魚津市産業建設部農林水産課

農林災害 田 復旧工事(2001) 施工箇所位置図

施工箇所 鹿熊 地内

施工箇所

鹿熊会館

鹿熊

主要地方道宇奈月大沢野線

58.4

62


65

65.3

67.6

156.1

15



特記仕様書

農林災害 田 復旧工事（2001）

第1章 総 則

本工事の施工に当たっては、富山県農林水産部土木工事等共通仕様書に基づいて実施する。同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事用材料

見本又は資料提出

本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使用するものとし、監督員が指示する工事材料は、使用前に見本、カタログ、試験成績書等を提出して承諾を受けなければならない。

第3章 施 工

- (1) 工事施工にあたり、起工測量を行い設計図書と相違がないか結果を監督員に報告し承諾を得てから、着手すること。
- (2) 掘削中、排水管、横断構造物等の障害物に掘り当たったときは、これを損傷せぬよう注意し、その処理に関しては監督員の指示に従う。
- (3) 1：4より急な箇所に盛土する場合は、特に指示する場合を除き、段切りを行い、盛土と基礎地盤との密着を図り、滑動を防止しなければならない。
この場合、一段当たりの最小幅は1 m、最小高さは50cmとする。

不可視部分については、完成写真等で判断ができるよう記録することとする。

第4章 施工機械

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施環境291号に基づき指定された建設機械を使用するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械にかえて、技術証明によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合は排出ガス対策型と同等とみなす。

対象機種一覧

機 種	備 考
・バックホウ ・トラクタショベル ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw～260kw）を搭載した建設機械に限る。

- (1) 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（富山県農林水産部 土木工事等共通仕様書 第1編 共通編 第1節総則 第1-5条 施工計画書第1項(4)主要機械）の中で、①機種、②メーカー名、③形式、④台数等を記載するものとする。また、「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出するものとする。

第5章 施工管理

この工事の施工管理は富山県農林水産部土木工事施工管理基準によるものとする。

第6章 安全管理

- (1) 工事施工は安全衛生規則を遵守し、安全確保に務めること。
- (2) 工事看板等安全対策は充分行い、事故のないように留意すること。
- (3) 重機の運転は必ず有資格者であること。

第7章 市内企業振興

本工事の施工にあたっては次の事項に配慮すること。

- (1) 本工事の一部を下請業者に発注する場合は、できる限り市内業者へ発注すること。
- (2) 下請業者に発注する場合は、適正な価格及び期間内にて請負い代金を支払うこと。
- (3) 工事資材及び建設機械の購入等についても、できる限り市内業者を選定すること。

第8章 ワンデーレスポンスの実施について

- (1) この工事では、「基本的にその日のうちに速やかに回答する」「現場を持たせない」等、現場の問題発生に対する迅速な対応（＝ワンデーレスポンス）の実施により、問題解決の迅速化を図ることとする。ただし、その日のうちに回答が困難な場合は、受注者と発注者が協議のうえ、回答予定日を回答するものとする。
- (2) 受注者は、作業間の関連や工事の進捗状況等を把握し、綿密な工程管理に努めるものとする。
- (3) 受注者は、工事施工中において協議事項が発生した場合、作業内容や工程及び発生原因等を整理のうえ、速やかに監督員と協議するものとする。

第9章 その他

- (1) 受注者は、工事着工前に地元関係者に対して現場の状況説明を行い、了解を得ること。
- (2) 受注者は、監督員が資料及び写真の提出を求めた場合は、速やかに応じること。
- (3) 受注者は、工事期間中作業日誌又は工事旬報及び施工管理について記録し、必要に応じて監督員と協議するものとする。

第10章 定めなき事項

この仕様書に定めなき事項又はこの工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督員と協議するものとする。

工 事 名		農林災害 田 復旧工事（2001）					
工 事 費		金 円也					
摘 要 欄	工事概要						
	田 復旧工事（2001） 施工延長 L=24.0m						
	土工 1.0 式						
	フトン籠（B1200*H500） （栗石15cm、網目13cm） L= 45 段m						
	法面整形工 A= 152 m²						
	暗渠排水工（暗渠排水用ホリ製吸水管φ100） L= 7 m						
	敷鉄板設置・撤去（W=3.0m、L=48m、1,524*3,048*22） A= 144 m²						

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 魚津市 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 25 魚津地区 0-02.11.15(0)		
諸経費体系	1 農地		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 電力区分（1） 電力区分（2） 豪雪地域補正 冬期労務補正 週休2日工事区分 施工地域区分 契約保証区分 消費税率（%）	40 01 ほ場整備工事 01 臨時低圧電力 10 他季1 01 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 12 補正無し 03 補正なし 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
ほ場整備工事										Y1101	
土工										Y210501	
掘削工										Y31050101	
土砂掘削										Y4105010101	
掘削[小規模] 土砂 上記以外(小規模)										SP2001 0 A=1, B=5, F=7 施工 第0-0001号表	
		181		m3							
掘削[小規模] 土砂 上記以外(小規模) 崩土										SP2001 0 A=1, B=5, F=7 施工 第0-0001号表	
		54		m3							
盛土工										Y31050102	
流用土盛土										Y4105010201	

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
人力埋戻（機械併用） 粘性土・礫質土 機械投入+まき出し+コンパ I 土砂 埋戻									S2501 0 A=11, B=4	
	39		m3						施工 第0-0002号表	
人力埋戻（機械併用） 粘性土・礫質土 機械投入+まき出し+コンパ I 土砂 盛土									S2501 0 A=11, B=4	
	190		m3						施工 第0-0002号表	
作業残土処理工									Y31050104	
作業残土処理									Y4105010401	
土砂等運搬[バックホ積込] 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)									SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, E=14	
	6		m3						施工 第0-0005号表	
処分費等									#0046	
公共用残土仮置場（搬入）									TST36 0	
	6		m3							
整形仕上げ工									Y31050103	
法面整形（盛土部）									Y4105010302	

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整形工（小規模機械法面整形） バックホウ 山積0.28m3（法面バケット付）						S2504 0
	152	m ²				施工 第0-0006号表
法面工						Y210202
かご工						Y31030307
ふとんかご						Y4102010502
ふとんかご 設置 階段式 規格 高さ50cm×幅120cm	45	m				SP2079 0 A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0007号表
木杭人力打設 杭長2.0m 杭径 9cm	14	本				V0123 0 施工 第0-0008号表
暗渠排水工						Y31010104
硬質ポリ塩化ビニル管						Y4101040801
暗渠排水工（排水管布設） 暗渠排水管（定尺管） 100mm	7	m				S0333 0 A=2 施工 第0-0009号表

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水用ポリ製 吸水管 φ 100mm						T7655 0
	7		m			
暗渠排水工（被覆材投入） 砕石						S0328 0 A=3, B=0. 12
	7		m			施工 第0-0010号表
単粒度砕石 3号(S-40) 40～30mm						T7086 0
	0.8		m ³			
遮水シート t =1. 0mm						W0001
建設物価	2.8		m ²			
吸出し防止マット t =10mm 幅 1m 長10m						T4811 0
	10.8		m ²			
仮設工						Y210514
仮設道路工						Y31051401
敷鉄板						Y4105140105
耕地復旧（表土掘削・埋戻） 表土掘削						S0505 0 A=1
	0. 01		ha			施工 第0-0011号表

魚 津 市

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
耕地復旧（表土掘削・埋戻） 表土埋戻						S0505 0 A=2
	0.01	ha				施工 第0-0012号表
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去						S0509 0 A=1, B=28, C=1
	144	m ²				施工 第0-0013号表
直接工事費						
共通仮設費(積上げ分)						
運搬費						Z0005
			式			
仮設材輸送						Y2ZZ0502
輸送費（敷鉄板） 往復（片道運搬距離12.8km）						S0558 0 A=2, B=2, D=12.8, E=2, F=1
	25.6	t				施工 第0-0014号表
共通仮設費 （率分）						
			式			
共通仮設費計						

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費											
現場管理費											
					式						
工事原価											
一般管理費等											
					式						
工事価格											
消費税・地方 消費税相当額											
					式						
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税・地方 消費税相当額											
					式						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
請負対象工事費計											

施 工 内 訳 表

SP2001

施工 第0-0001号表

頁0-0009

[名 称] 掘削[小規模]			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 上記以外(小規模)		
機械構成比： 30.52%			標準単価： 1,106.8		
労務構成比： 58.07%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 11.41%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）標準型 山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）	30.52%		バックホウ		MHH107
特殊運転手	58.07%		運転手（特殊） 東京単価		R0010
軽油 1・2号	11.41%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T5106
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工内訳表

頁0-0010

[illegible]

魚津市

施工内訳表

頁0-0011

魚津市

施 工 内 訳 表

SP2007

施工 第0-0004号表

頁0-0012

[名 称] 積込 (ルーズ) [小規模]			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 小規模(標準)		
機械構成比: 30.52%			標準単価: 975.63		
労務構成比: 58.07%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 11.41%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) 標準型 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	30.52%		バックホウ		MHH107
特殊運転手	58.07%		運転手 (特殊) 東京単価		R0010
軽油 1・2号	11.41%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T5106
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0005号表

頁0-0013

[名 称] 土砂等運搬[バックホ積込]			1 m3 当り		
[規格1] 小規模			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比: 26.28%			標準単価: 1,766.6		
労務構成比: 61.34%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 12.38%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 4 t 積級	26.28%		ダンプトラック		M0302
一般運転手	61.34%		運転手 (一般) 東京単価		R0011
軽油 1・2号	12.38%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T5106
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=14 6.0km以下			B=5 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間 無し		

S2504

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0014

[名 称] 整形工（小規模機械法面整形） [規格1] バックホウ 山積0.28m ³ （法面バケット付）						100	m ²	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役		人			R0047			
普通作業員		人			R0002			
バックホウ（クローラ型）標準型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 排出ガス対策型（第1次基準値）		時間			MH107			
軽油 1・2号		L			T5106			
特殊運転手		人			R0010			
合計	100	m ²						
単位当り	1	m ²						

施 工 内 訳 表

SP2079

施工 第0-0007号表

[名 称] ふとんかご			1 m 当り		
[規格1] 設置 階段式			[規格2] 規格 高さ50cm×幅120cm		
機械構成比： 6.55%			標準単価： 13,205		
労務構成比： 34.31%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 59.14%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）標準型 山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）	6.55%		バックホウ		MHH111
普通作業員	19.17%		普通作業員 東京単価		R0002
特殊作業員	5.86%		特殊作業員 東京単価		R0001
特殊運転手	5.19%		運転手（特殊） 東京単価		R0010
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役 東京単価		R0047
栗 石（詰石用） 径15cm程度	25.94%		詰石 東京単価 割栗石 150～200mm		T7129
ふとん籠（パネル式 線径4.0mm） 網目13cm×高50cm×幅120cm	24.53%		ふとんかご 東京単価 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm（#8） 網目13cm 50×120cm		T4447
軽油 1・2号	2.55%		軽油 東京単価 1・2号 パトロール給油		T5106
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置 C=2 高さ50cm×幅120cm E=1 栗石（詰石用） 径15cm程度			B=2 階段式 D=2 網目13cm F=1 割り増しなし		

施 工 内 訳 表

[名 称] 木杭人力打設						50	本	当り
[規格1] 杭長2.0m 杭径 9cm			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
松杭丸太 φ 9cm－ 2m	50		本			T8201		
普通作業員			人			R0002		
土木一般世話役			人			R0047		
合計	50		本					
単位当り	1		本					

S0333

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0017

[名 称] 暗渠排水工 (排水管布設)						1	m	当り
[規格1] 暗渠排水管 (定尺管) 100mm			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役			人				R0047	
特殊作業員			人				R0001	
普通作業員			人				R0002	
m当り							+00	
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1		m					
A=2 暗渠排水管 (定尺管) 100mm								

施 工 内 訳 表

[名 称] 暗渠排水工 (被覆材投入)						1	m	当り
[規格1] 砕石			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
バックホウ (クローラ型) 標準型 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)			供用日					MHH107
軽油 1・2号			L					T5106
特殊運転手			人					R0010
普通作業員			人					R0002
m当り								補助労務 +00
単位当り	1		m					
A=3 砕石				B=0.12	被覆材断面積 (m ²)			

S0505

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0019

[名 称] 耕地復旧 (表土掘削・埋戻)						1	ha	当り
[規格1] 表土掘削			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
バックホウ賃料			供用日				TVA85	
軽油 1・2号			L				T5106	
特殊運転手			人				R0010	
ha当り							+00	
＊＊単位当り＊＊	1		ha					
A=1 表土掘削								

S0505

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0020

[名 称] 耕地復旧（表土掘削・埋戻）						1	ha	当り
[規格1] 表土埋戻			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
バックホウ賃料			供用日				TVA85	
軽油 1・2号			L				T5106	
特殊運転手			人				R0010	
ha当り							+00	
＊＊単位当り＊＊	1		ha					
A=2 表土埋戻								

S0509

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0021

[名 称] 敷鉄板設置・撤去工			[規格1] 設置～賃料～撤去			[規格2]			1000	m ²	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
敷鉄板賃料 1524×6096×22 供用日数 1～90日	28,000.00		m ² 供用日					M9504			
敷鉄板整備費 1524×6096×22	1,000.00		m ²					M9511			
特殊作業員			人					R0001			
普通作業員			人					R0002			
バックホウ賃料（クレーン付）			供用日					TVA91			
軽油 1・2号			L					T5106			
特殊運転手			人					R0010			
合計	1,000		m ²								
単位当り	1		m ²								
A=1 設置～賃料～撤去 C=1 使用回数（回）				B=28	供用日数（日）						

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0022

魚津市

機 労 材 集 計 表

頁0-0023

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M9504	199		4,032	m ² 供用日	敷鉄板賃料	リース料
2	M9511	199		144	m ²	敷鉄板整備費	リース料
3	MH107	176			時間	バックハウ 山積0.28m3(平積0.2)	掘削積込機損料
4	MHH107	176			供用日	バックハウ 山積0.28m3(平積0.20m3)	掘削積込機損料
5	R0001	150			人	特殊作業員	公共工事設計労務単価
6	R0002	150			人	普通作業員	公共工事設計労務単価
7	R0010	150			人	特殊運転手	公共工事設計労務単価
8	R0047	150			人	土木一般世話役	公共工事設計労務単価
9	R0047	150			人	世話役	公共工事設計労務単価
10	T4811	68		10.8	m ²	吸出し防止マット	吸出防止材
11	T5106	133			L	軽油	軽油
12	T7086	108		0.8	m ³	単粒度碎石 3号(S-40)	道路用碎石
13	T7655	13		7	m	暗渠排水用ポリ製 吸水管	暗渠排水
14	T8201	125		14	本	松杭丸太	杭丸太
15	T9992	200		25.6	t	輸送費(往復)	その他・市場単価等
16	T9993	200		25.6	t	積込・取卸費(片道)	その他・市場単価等
17	TST36	110		6	m ³	公共用残土仮置場(搬入)	公共用残土
18	TVA85	199			供用日	バックハウ賃料 山積0.8m3(平積0.6)	リース料
19	TVA91	199			供用日	バックハウ (クレーン機能付)	リース料

数量計算書

2040 - 2001号

工種	種別	細別	計算式	数量	単位	摘要
(2001) 掘削			別紙、土工数量計算書より	181.0	m ³	
掘削			別紙、土工数量計算書より	54.0	m ³	崩土
人力埋戻	機械併用		別紙、土工数量計算書より	39.0	m ³	埋戻
人力埋戻	機械併用		別紙、土工数量計算書より	190.0	m ³	盛土
残土処理工			$V=180.9+54.0-38.9-189.6=6.4$	6.0	m ³	
法面整形	盛土部		別紙、土工数量計算書より	152.0	m ²	土羽打
かご工	ふとんかご	B1200、H500 栗石15cm、網目13	$15.0*3=$	45.0	段m	
木杭人力打設	杭長L=2.0m、杭径9cm			14.0	本	
暗渠排水工	排水管布設	暗渠排水用ポリ製吸水管 φ100	$7.0*1箇所=$	7.0	m	
暗渠排水工	単粒度碎石	S-40	$0.12*7.0=$	0.8	m ³	
暗渠排水工	遮水シート		$0.4*7.0=$	2.8	m ²	
暗渠排水工	吸出し防止マット	ロス率含み	$1.4*7.0*1.1=$	10.8	m ²	
耕地復旧	表土掘削		$3.0*48.0/10,000=$	0.01	ha	
耕地復旧	表土埋戻		$3.0*48.0/10,000=$	0.01	ha	
敷鉄板設置撤去	設置・賃料・撤去		$3.0*48.0=$	144.0	m ²	
輸送費（敷鉄板）	片道運搬距離 L=5.3km		$144m^2 / (3.0m*1.5m) = 32枚$ $32枚*0.8t/枚=$	25.6	t	

2040 - 2001 土 工 数 量 計 算 書								
掘削		181 m ³			崩土		54 m ³	
埋戻		39 m ³			盛土		190 m ²	
内 訳								
測 点	距 離	掘削			崩土			備 考
		平 積	平 均	立 積	平 積	平 均	立 積	
No.0		1.8			0.0			
+3.0	3.00	1.9	1.85	5.6	1.1	0.55	1.7	
同所	0.00	6.0	3.95	0.0	1.1	1.10	0.0	
+7.0	4.00	11.9	8.95	35.8	1.8	1.45	5.8	
No.1+1.0	4.00	9.7	10.80	43.2	3.8	2.80	11.2	
+4.0	3.00	9.7	9.70	29.1	3.8	3.80	11.4	
+6.0	2.00	9.5	9.60	19.2	3.2	3.50	7.0	
+8.0	2.00	9.7	9.60	19.2	2.4	2.80	5.6	
同所	0.00	4.3	7.00	0.0	2.4	2.40	0.0	
+9.0	1.00	7.5	5.90	5.9	2.5	2.45	2.5	
同所	0.00	6.4	6.95	0.0	2.5	2.50	0.0	
No.2+2.0	3.00	3.8	5.10	15.3	1.7	2.10	6.3	
+4.0	2.00	3.8	3.80	7.6	0.8	1.25	2.5	
合 計	24.00			180.9			54.0	
					魚 津 市			
測 点	距 離	埋戻			盛土			備 考
		平 積	平 均	立 積	平積	平 均	立積	
No.0		0.0			1.6			
+3.0	3.00	0.0	0.00	0.0	2.9	2.25	6.8	
同所	0.00	1.7	0.85	0.0	4.3	3.60	0.0	
+7.0	4.00	2.8	2.25	9.0	9.7	7.00	28.0	
No.1+1.0	4.00	2.7	2.75	11.0	10.1	9.90	39.6	
+4.0	3.00	2.6	2.65	8.0	8.8	9.45	28.4	
+6.0	2.00	3.0	2.80	5.6	10.1	9.45	18.9	
+8.0	2.00	2.3	2.65	5.3	8.4	9.25	18.5	
同所	0.00	0.0	1.15	0.0	8.4	8.40	0.0	
+9.0	1.00	0.0	0.00	0.0	9.3	8.85	8.9	
同所	0.00	0.0	0.00	0.0	9.3	9.30	0.0	
No.2+2.0	3.00	0.0	0.00	0.0	8.5	8.90	26.7	
+4.0	2.00	0.0	0.00	0.0	5.3	6.90	13.8	
合 計	24.00			38.9			189.6	

2040 - 2001		土 工 数 量 計 算 書						
土羽打		152 m ²						
内 記								
測 点	距 離	土羽打						備 考
		法長	平 均	面積	平 積	平 均	立 積	
No.0		3.9						
+3.0	3.00	8.4	6.15	18.5				
同所	0.00	6.3	7.35	0.0				
+7.0	4.00	6.2	6.25	25.0				
No.1+1.0	4.00	6.3	6.25	25.0				
+4.0	3.00	6.3	6.30	18.9				
+6.0	2.00	6.4	6.35	12.7				
+8.0	2.00	6.5	6.45	12.9				
同所	0.00	6.5	6.50	0.0				
+9.0	1.00	6.4	6.45	6.5				
同所	0.00	6.4	6.40	0.0				
No.2+2.0	3.00	6.4	6.40	19.2				
+4.0	2.00	6.5	6.45	12.9				
合 計	24.00			151.6			0.0	
					魚 津 市			
測 点	距 離							備 考
		平 積	平 均	立 積	法 長	平 均	面 積	
合 計	0.00			0.0			0.0	