

課 長	係 長	精 算	設 計	浄 書
-----	-----	-----	-----	-----

令和 3 年 度


金抜き設計書

市道経田西町北鬼江線消雪施設機械電気設備工事 設 計 書

施 工 箇 所 魚 津 市 仏 田 地 内

魚津市産業建設部建設課

市道経田西町北鬼江線消雪施設機械電気設備工事



UserID = 096007

1/2500

0 100 200m

2019年12月2日 16:07:13

特記仕様書（市道経田西町北鬼江線消雪施設機械電気設備工事）

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和2年10月改訂」（以下、「共通仕様書」という。）第1章1-1-2第6項に基づき、本工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 施工

1. 受注者は、共通仕様書1-1-5第1項に基づき責任施工とする。又、重要かつ決め難い事項については監督員と協議しなければならない。
2. 段階確認、中間検査については、「富山県土木部建設工事監督要領」を参考とする。
 - ① 受注者の責任において管理する事項
 - ② 段階確認を申し出る事項
 - ③ 中間検査を申し出る事項

第3条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第4条 安全教育・訓練の実施

1. 労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を「安全教育・訓練等の実施要領」（以下、「実施要領」という。）により実施するものとする。
2. 実施項目については「(4)安全管理」に含め、実施要領の様式-1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を行なう。

第5条 地場製品の優先使用

本工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には、県内地場産品を優先使用するものとする。

第6条 下請け関係の適正化

本工事を下請負に付す場合は、「建設工事の下請け関係の適正化に関する留意事項」を遵守すること。

第7条 社内検査の実施

受注者は、工事の途中段階及び完成時には、社内検査を行うものとする。
また、実施結果については、完成時に監督員に提示するものとする。

第8条 産業廃棄物の適正処分

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理しなければならない。

第9条 建設発生土

本工事の発生土がある場合は公共残土置き場に搬入するものとするが、他工事への流用がある場合は監督員の指示に従うこととする。

第10条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比はコンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第11条 その他

その他定めのない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

主要機器及工事特記仕様書

1 ポンプ

(1) ポンプ部

台	数	1	台
型	式	深井戸水中ポンプ	
口	径	125A 2段	
吐 出	量	1.14m ³ /min	
全 揚	程	42.0m	
材	質	SUS304	

(2) 電動機部

型	式	キャンド式水中型誘導電動機
出	力	18.5kW
回 転	数	3600rpm
相 ・ 極	数	3 相 ・ 2 極
電	圧	200V
起 動	方 法	スターデルタ

2 消雪用操作盤

(1) 形状


型	式	降雪検知器付 ステンレス屋外自立型 18.5kW用
寸	法	800W×500D×1800H
方	式	交互散水方式
材	質	ステンレス SUS304（指定色仕上げ）
数	量	1 面

(2) 電気方式

受	電	3相3線式 200V 60Hz
---	---	-----------------

(3) システム

下記のフローに準拠すること



- 水位低下を検知して散水ポンプを停止させる保護回路を設けること。
- チャタリングを防止する保護回路を設ける事

3 電動バタフライ弁

型 式	フランジレス 保護タイマー付
口 径 ・ 規 格	125A×1.0MPa
電 圧	200V
数 量	2 基

4 電動弁ボックス

寸 法	1400H×1600W×900D
材 質	ステンレス SUS304（指定色仕上げ）
数 量	1 組

5 水位計

型 式	投込式水位計
ケーブル長さ	50.0m
数 量	1 組（水位表示リレー含む）

6 流量調節機能付バタフライ弁

型 式	フランジレス ギア式
口 径	125A
台 数	3 台
弁 体 材 質	ダクタイル鉄
接 続 規 格	1.0MPa

7 ピットレスユニット

型 式	12型
口 径	300A
台 数	1 基
接 続 規 格	1.0MPa

8 配管工事

取水・送水配管は配管用炭素鋼管（SGP）を使用し、接続は溶接及びフランジ接合とする。
亜鉛どぶ漬けメッキにより配管仕上げるものとする。又、埋設部分は防食対策を施す。

9 電気工事

その他、電気工事については、関連諸法令はもとより、J I S ・ J E M ・ J C S 等の 諸規格、内線規定、電力供給規定等を遵守し、確実に施工を行う。また、本工事請負者は、関係諸官庁、電力会社に対する一切の手続きを行うとともに、常に密接な連絡を保ち、電気使用開始に支障のないようにしなければならない。なお、これらにかかる必要な経費は、全て受注者の負担とする。

1 0 遠方監視装置

1) 概 要

消雪動力制御盤、計装盤より各機器の運転信号、故障信号、計測信号を取込、表示・記録を行ない、日報等の帳票作成を行なう。

又、異常発生時には管理者への通報を行う装置とする。

2) 機 器 構 成

情報入力装置

通信装置

ユビキタスモジュール・アンテナ

3) 装 置

周囲温度		0℃ ～ +50℃
電源電圧		AC100V / AC200V 50/60Hz
通信方式		FOMA 回線 (NTT ドコモ)
入力点数	デジタル信号	12 点以上
	アナログ信号	2 点
	パルス信号	2 点
出力点数		3 点以上

4) 異 常 通 報

施設で異常が発生した場合には、監視装置により通報を行なう。
発報、警報受信は下記の仕様とする。

a) 発報

異常発生時には監視装置にて通報を行う。

b) 受信

発報異常警報の受信はメール受信機能付き携帯電話で行う。

c) 状況確認

異常発生時の状況確認はメール受信機能付き携帯電話及び
インターネット接続パソコンを利用して行なう。

5) 機 能

a) 監視端末装置

① 状況表示機能

施設フローシート表示
警報表示

② 履歴表示機能

施設フローシート履歴表示
警報履歴表示
施設運転履歴表示
トレンドグラフ表示

③ 帳票作成表示機能

日報作成、記録、表示
月報作成、記録、表示
年報作成、記録、表示

b) 施設外での監視

インターネットに接続可能な環境であれば、パソコンを利用して WEB 監視
サービスの利用が行なえることとする。

利用することにより運転状況、警報状況等の閲覧、プリンタを利用して
監視内容の印刷が行なえることとする。

① 状況表示機能

施設フローシート表示
警報表示

② 履歴表示機能

施設フローシート履歴表示
警報履歴表示
施設運転履歴表示
トレンドグラフ表示

③ 帳票作成表示機能

日報表示
月報表示
年報表示

6) 監視伝送項目

監視伝送項目は打合せにより決定する。

工 事 名		市道経田西町北鬼江線消雪施設機械電気設備工事		
工 事 費		円 (消費税等相当額 円)		
摘 要 欄	工事概要			
	消雪施設取水設備 一式			
	機械電気設備工	水中ポンプ及び揚水管φ125	1	基
		交互散水弁	2	台
		ポンプ散水弁操作盤	1	面
	付帯工	1	式	

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 魚津市 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 05 魚津地区 0-03.05.15(0)		
諸経費体系	2 機械 H21～		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 契約保証区分 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 14 消融雪設備 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 金銭的保証 00 計上しない 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
雪寒							Y1803
# 工場製作工 #							Y2800K001
機器単体費							Y31010101
機器単体費							Y4101010101
機器単体費（製作）				式			#0041
機器単体費							V1001 0
工場制作材料費		1		式			施工 第0-0001号表 Y31010102
工場制作材料費							Y4101010201
				式			

魚 津 市

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	工場制作材料費									V1002	0
		1			式					施工	第0-0002号表
工場制作労務費										Y31010103	
工場制作労務費										Y4101010301	
労務費（製作）					式					#0042	
直接製作費	工場製作労務費 雪寒ポンプ設備 C区分鋼管類（防護柵・梯子・タラップ等）									SD811	0
		1			式					A=3, B=0. 46337, C=0, D=1, E=2	施工 第0-0003号表
間接労務費											
純製作費					式						
工場管理費											
					式						

本工事費内訳表

頁0-0004

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
間接製作費											
製作原価											
機械電気設備据付費										Y210520	
材料費										Y31052001	
機械設備材料費										Y4105200101	
機械設備材料費					式					V1004	0
電気設備材料費		1			式					施工 第0-0004号表	
電気設備材料費					式					Y4105200102	
電気設備材料費					式					V1005	0
据付労務費		1			式					施工 第0-0005号表	
										Y31052003	

魚 津 市

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消雪取水設備据付労務費						Y4105200301
			式			
深井戸水中ポンプ据付 機械設備 消融雪設備 125A×18.5kW 揚水管33.0m	1		式			VD712 0 施工 第0-0006号表
深井戸水中ポンプ撤去 機械設備 消融雪設備 125A×30.0kW 揚水管44.0m（再利用無）	1		式			VD71202 0 施工 第0-0007号表
ポンプ操作盤据付 機械設備 消融雪設備 操作盤据付・試運転	1		式			VD713 0 施工 第0-0008号表
配管据付 機械設備 消融雪設備 呼び径 150mm	10		m			VD721 0 施工 第0-0009号表
配管据付 機械設備 消融雪設備 呼び径 125mm	8		m			VD722 0 施工 第0-0010号表
操作盤撤去 労務費 30.0kW 再利用無し	1		式			SD990 0 施工 第0-0011号表
電気配線撤去 労務費 30.0kW 再利用無し	1		式			SD990 0 施工 第0-0012号表
付帯工						Y31052002

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
作業土工									Y4105200201	
				式						
床掘り 土砂 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満									SP2010 0 A=1, B=2, C=1, D=1	
	14.9		m3						施工 第0-0013号表	
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満									SP2014 0 A=3	
	16.9		m3						施工 第0-0014号表	
盛土 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満									SP2014 0 A=3	
	3.5		m3						施工 第0-0015号表	
山土砂 砂及び砂質土									S9707 0 A=1, B=8.5, C=3, D=1, E=1	
	5.5		m3						施工 第0-0016号表	
構造物撤去工									Y4105200202	
				式						
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級									SS093 0 A=6.5, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1	
	2.9		m3						施工 第0-0018号表	
処分費等									#0045	
コンクリート廃材処理費									TCM57 0	
	2.9		m3							

魚津市

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
場所打擁壁工									Y4101060402	
				式						
1号重力式擁壁 H=1000 i=1:0.5									V1011	0
		5.0		m					施工	第0-0021号表
2号重力式擁壁 H=1000 i=1:0.5									V1012	0
		2.6		m					施工	第0-0026号表
3号重力式擁壁 H=1000 i=1:0.5									V1013	0
		5.1		m					施工	第0-0027号表
1号境界コンクリート B=300 H=500									V1014	0
		14.3		m					施工	第0-0028号表
2号境界コンクリート B=300 H=500									V1015	0
		14.6		m					施工	第0-0029号表
3号境界コンクリート B=300 H=500									V1016	0
		11.0		m					施工	第0-0030号表
操作盤基礎工									Y4101120103	
				式						
操作盤基礎工 2800×1100×500 コンクリート基礎									V1017	0
		1		箇所					施工	第0-0031号表

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土間コンクリート工						Y4101051404
			式			
基礎砕石 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下						SP2030 0 A=3, B=3
	32		m2			施工 第0-0023号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設						SP2082 0 A=1, B=4, C=7, E=2, G=2, L=1
	4.9		m3			施工 第0-0024号表
耐雪型ネットフェンス工						Y4105102104
			式			
耐雪型ネットフェンス H=1.5m 丸パイプ型、亜鉛メッキ品						F1032 0
	26		m			
耐雪型ネットフェンス扉 H=1.5m W=2000 丸パイプ型、亜鉛メッキ品						F1033 0
	1		基			
耐雪型ネットフェンス据付 H=1.5m						V1018 0
	26		m			施工 第0-0032号表
耐雪型ネットフェンス扉据付 H=1.5m W=2000						V1019 0
	1		基			施工 第0-0033号表
田復元工						Y4101010108
			式			

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
掘削 土砂 小規模	105	m3							SP2001 0 A=1, B=5, F=7 施工 第0-0034号表	
不陸整正 補足材料 有り	526	m2							SP4001 0 A=2, B=6, C=3 施工 第0-0035号表	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	75	m3							SP2007 0 A=1, B=4 施工 第0-0036号表	
機械 (不整地運搬車) 小運搬 砂・砂利・栗石 運搬距離 30～50m未満	180	m3							S7112 0 A=1, B=1 施工 第0-0037号表	
整地 敷均し (ルーズ) 狭小幅員 (幅2.5m以上4m未満)	105	m3							SP2003 0 A=2, B=3 施工 第0-0038号表	
普通作業員 畦畔水路等補修作業				人					R2006 0	
仮設工				式					Y4106050106	
敷鉄板設置・撤去	27	m2							S5306 0 A=3 施工 第0-0039号表	
敷鉄板賃料 22×1524×3048 1～3箇月	6	枚							S5307 0 A=2, C=60, D=1, F=3 施工 第0-0040号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
据付直接工事費計											
運搬費										Z0004	
	仮設材等運搬費（往復） 製品長12m以内				式					S3107 0 A=2, B=1, C=3, D=1	
		4.8		t						施工 第0-0041号表	
	仮設材等の積込み、取卸し費 往復分									S3108 0 A=3	
		4.8		t						施工 第0-0042号表	
共通仮設費 （率分）											
					式						
共通仮設費計											
据付純工事費計											
据付間接費											
					式						
現場管理費											
					式						

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
据付工事原価											
設計技術費											
工事原価					式						
一般管理費等											
工事価格					式						
消費税等相当額											
本工事費					式						
消費税等相当額計											
工事費計					式						

V1001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0012

[名 称] 機器単体費 [規格1]						1	式	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
水中ポンプ(消雪工用)250用 φ125×18.5kw×2段×60Hz	1	台			T5947			
水中ポンプ操作盤 18.5kw用 降雪検知器付	1	面			T5986			
水中ポンプ操作盤 (特別仕様) ボックス ステンレス式	1	面			T6447			
水中ポンプ操作盤 (特別仕様) 電動弁操作回路交互散水方式	1	面			T6446			
時間計 連続+0復帰付	1	台			T6003			
流量計カウンター回路	1	式			F1009			
ボックス指定色塗装	1	式			F1010			
投込式水位計 低水位・自動復帰	1	組			F1011			
ピットレスユニット NT・Ⅱ型 12型 300A	1	基			T9473			
電動バタフライ弁 125A×10K	2	台			F1012			
電動弁ボックス ステンレス製 W1600×H1400×D900	1	面			F1013			
流量計 (電磁式) 125mm×10K	1	基			F1014			

魚 津 市

V1001

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0013

[illegible]

魚津市

V1002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0014

[名 称] 工場制作材料費 [規格 1]						1	式	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
鋼管 SGP150A	10	m			F1001			
鋼管 SGP125A	8	m			F1002			
フランジ 125A×JIS10K	17	枚			F1003			
補助材料費		%			#01			
エルボ 150A×90°	3	個			F1004			
エルボ 125A×90°	4	個			F1005			
チーズ 125A	4	個			F1006			
レギュレーター 150A×125A	3	個			F1007			
亜鉛メッキ HDZ55	463.37	kg			F1008			
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1	式						

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0015

魚津市

V1004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0016

[名 称] 機械設備材料費 [規格 1]						1	式	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	[規格 2] 単 価	金 額	備 考	
揚水管 (SGP白) φ 125 2.75m フランジ加工含む			33	m			T5919	
バタフライ弁 125A×10K EPDM			3	個			F1016	
フランジ継手材 150A×10K用			1	組			F1017	
フランジ継手材 125A×10K用			4	組			F1018	
フランジ継手材 125A×10K バタフライ弁用			5	組			F1019	
ストラブカップリング Gタイプ φ 125 SUS304(露出用)			5	個			TU213	
2F違径管 150A×10K－125A×井戸フランジ			1	個			F1020	
2F違径管 150A×10K－125A×10K			1	個			F1021	
水位計用さや管 VP φ 25			8	本			F1022	
TSソケット φ 25			7	個			F1023	
ブラインドフランジ 125A×10K			2	枚			F1024	
単位当り			1	式				

魚 津 市

V1005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0017

[名 称] 電気設備材料費 [規格 1]						1	式	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
電線管 HIVE42	2	m			F1025			
電線管 FEP80	5	m			F1026			
電線管 FEP30	8	m			F1027			
電線管付属材料		%			#01			
防水ケーブル 22mm2 ×3心 水中ポンプ用 600V(CV)	70	m			T5926			
電線 EM-CET38mm2	5	m			F1028			
電線 EM-CE1. 25mm2-8C	5	m			F1029			
電線 EM-IE8mm2	5	m			F1030			
電線付属材料		%			#02			
引込計器盤 MCB付 SUS製	1	面			F1031			
単位当り	1	式						

魚 津 市

VD712

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0018

[名 称] 深井戸水中ポンプ据付					
[規格1] 機械設備 消融雪設備					
[規格2] 125A×18.5kW 揚水管33.0m					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備据付工		人			R2074
電工		人			R2014
普通作業員 機械設備		人			R2075
トラッククレーン賃料		日			S5326
雑器具損料		%			#03
単位当り	1	式			

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 深井戸水中ポンプ撤去					
[規格1] 機械設備 消融雪設備					
[規格2] 125A×30.0kW 揚水管44.0m (再利用無)					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備据付工		人			R2074
電工		人			R2014
普通作業員 機械設備		人			R2075
トラッククレーン賃料		日			S5326
雑器具損料		%			#03
単位当り	1	式			

施 工 内 訳 表

[名 称] ポンプ操作盤据付					
[規格1] 機械設備 消融雪設備			[規格2] 操作盤据付・試運転		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備据付工		人			R2074
電工		人			R2014
普通作業員 機械設備		人			R2075
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式			

VD721

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0021

[名 称] 配管据付						10	m	当り
[規格1] 機械設備 消融雪設備						[規格2] 呼び径 150mm		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
機械設備据付工			人					R2074
普通作業員 機械設備			人					R2075
合計	10		m					
単位当り	1		m					

施 工 内 訳 表

[名 称] 配管据付 [規格1] 機械設備 消融雪設備						10	m	当り
[規格2] 呼び径 125mm								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
機械設備据付工			人			R2074		
普通作業員 機械設備			人			R2075		
合計	10		m					
単位当り	1		m					

施工内訳表

頁0-0023

[illegible]

魚津市

SD990

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0024

[名 称] 電気配線撤去 労務費					
[規格1] 30.0kW 再利用無し					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備据付工		人			R2074
普通作業員 機械設備		人			R2075
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式			

施 工 内 訳 表

SP2010

施工 第0-0013号表

頁0-0025

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満		
機械構成比： 31.93%			標準単価： 288.25		
労務構成比： 55.08%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 12.99%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		31.93%		バックホウ	MH108
特殊運転手		55.08%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		12.99%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式 無し				B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害 無し	

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0014号表

頁0-0026

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[規格 2]		
機械構成比： 12.68%			標準単価： 1,770.2		
労務構成比： 82.43%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 4.89%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	10.86%		バックホウ		MHH111
振動ローラ賃料	1.71%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		T7281
タンパ賃料	0.11%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg		T7285
普通作業員	51.28%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	22.55%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	8.60%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	4.78%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.11%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満					

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0015号表

頁0-0027

[名 称] 盛土			1 m3 当り		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[規格 2]		
機械構成比： 12.68%			標準単価： 1,770.2		
労務構成比： 82.43%					
材料構成比： 4.89%					
市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	10.86%		バックホウ		MHH111
振動ローラ賃料	1.71%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		T7281
タンパ賃料	0.11%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg		T7285
普通作業員	51.28%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	22.55%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	8.60%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	4.78%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.11%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満					

S9707

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0028

[名 称] 山土砂		[規格1] 砂及び砂質土		[規格2]		10	m3	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
山土砂(砂質土)	11.10		m3			T4120		
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	11.10		m3			SP2002 施工 第0-0017号表		
合計	10		m3					
単位当り	1		m3					
A=1 C=3 E=1				B=8.5 D=1	片道運搬距離 (km) D I D区間なし			

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0017号表

頁0-0029

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比： 47.71%			標準単価： 1,274.6		
労務構成比： 37.09%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 15.20%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		47.71%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		37.09%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		15.20%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 標準				B=2 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				D=1 DID区間 無し	
G=12 8.5km以下					

施工内訳表

頁0-0030

魚津市

施工内訳表

頁0-0031

魚津市

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0032

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 47.71%			標準単価: 1,449.8		
労務構成比: 37.09%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 15.20%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	47.71%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	37.09%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	15.20%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し		B=1 D=9	機械積込 6.5km以下	

魚 津 市

V1011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0033

[名 称] 1号重力式擁壁 [規格1] H=1000						1	m	当り
[規格2] i=1:0.5								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	0.9	m2			SP2012 施工 第0-0022号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	0.9	m2			SP2030 施工 第0-0023号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.45	m3			SP2082 施工 第0-0024号表			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.12	m2			SP2084 施工 第0-0025号表			
単位当り	1	m						

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0023号表

頁0-0035

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格 1] 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格 2]		
機械構成比： 5.81%			標準単価： 1,160.7		
労務構成比： 70.75%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 23.44%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.77%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.04%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.80%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.22%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.20%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	18.60%		再生クラッシャラン 東京単価 RC-40		T4090
軽油 (パトロール)	4.81%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0037

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格 1] 無筋・鉄筋構造物			[規格 2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 22,622		
労務構成比： 31.87%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 68.13%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	15.01%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.45%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.19%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≦60%	68.13%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T3973
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

魚 津 市

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0038

[名 称] 型枠			[規格 2] 鉄筋・無筋構造物		
[規格 1] 一般型枠			1 m2 当り		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 8,496.2		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工	47.51%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	24.83%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	8.97%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠			B=1 鉄筋・無筋構造物		

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 2号重力式擁壁						1	m	当り
[規格1] H=1000						[規格2] i=1:0.5		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
基面整正	0.9	m2				SP2012	施工	第0-0022号表
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	0.9	m2				SP2030	施工	第0-0023号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.45	m3				SP2082	施工	第0-0024号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.12	m2				SP2084	施工	第0-0025号表
＊＊単位当り＊＊	1	m						

V1013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁0-0040

[名 称] 3号重力式擁壁 [規格1] H=1000						1	m	当り
[規格2] i=1:0.5								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	0.9	m2			SP2012 施工 第0-0022号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	0.9	m2			SP2030 施工 第0-0023号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.45	m3			SP2082 施工 第0-0024号表			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.12	m2			SP2084 施工 第0-0025号表			
＊＊単位当り＊＊	1	m						

施 工 内 訳 表

[名 称] 1号境界コンクリート						1	m	当り
[規格1] B=300 H=500			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	0.4	m2			SP2012 施工 第0-0022号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	0.4	m2			SP2030 施工 第0-0023号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.15	m3			SP2082 施工 第0-0024号表			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.00	m2			SP2084 施工 第0-0025号表			
単位当り	1	m						

施 工 内 訳 表

[名 称] 2号境界コンクリート						1	m	当り
[規格1] B=300 H=500						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
基面整正	0.4		m2				SP2012	施工 第0-0022号表
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	0.4		m2				SP2030	施工 第0-0023号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.15		m3				SP2082	施工 第0-0024号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.00		m2				SP2084	施工 第0-0025号表
＊＊単位当り＊＊	1		m					

V1016

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0043

[名 称] 3号境界コンクリート						1	m	当り
[規格1] B=300 H=500			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	0.4	m2			SP2012 施工 第0-0022号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	0.4	m2			SP2030 施工 第0-0023号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.15	m3			SP2082 施工 第0-0024号表			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.00	m2			SP2084 施工 第0-0025号表			
単位当り	1	m						

施 工 内 訳 表

[名 称] 操作盤基礎工						1	箇所	当り
[規格1] 2800×1100×500						[規格2] コンクリート基礎		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	3.9	m2			SP2012 施工 第0-0022号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	3.9	m2			SP2030 施工 第0-0023号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.54	m3			SP2082 施工 第0-0024号表			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.90	m2			SP2084 施工 第0-0025号表			
＊＊単位当り＊＊	1	箇所						

V1018

施工内訳表

施工 第0-0032号表

頁0-0045

[illegible]

魚津市

施工内訳表

頁0-0046

魚津市

SP2001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号表

頁0-0047

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂 機械構成比： 30.52% 労務構成比： 58.07% 材料構成比： 11.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,106.8			1 m3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	30.52%		バックホウ		MHH107
特殊運転手	58.07%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	11.41%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4001

施工 第0-0035号表

頁0-0048

[名 称] 不陸整正			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 補足材料 有り								
機械構成比： 20.58%			労務構成比： 53.24%			材料構成比： 26.18%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 140.31		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
モータグレーダ		10.15%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		7.86%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		2.57%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t			T7390	
特殊運転手		33.64%		運転手(特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		10.34%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		7.51%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		1.75%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
粒調碎石 M30		20.63%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40			T4050	
軽油 (パトロール)		5.55%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 補足材料 有り C=3 粒度調整碎石 M-30				B=6 17mm以上21mm未満				

魚 津 市

SP2007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

頁0-0049

[名 称] 積込 (ルーズ)			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 小規模(標準)		
機械構成比: 30.52%			標準単価: 975.63		
労務構成比: 58.07%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 11.41%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	30.52%		バックホウ		MHH107
特殊運転手	58.07%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	11.41%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0050

魚津市

SP2003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0051

[名 称] 整地			1 m3 当り		
[規格1] 敷均し(ルース)			[規格2] 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)		
機械構成比: 19.93%			標準単価: 317.38		
労務構成比: 73.49%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 6.58%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ	19.93%		ブルドーザ		MH002
特殊運転手	53.55%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	19.94%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	6.58%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 敷均し(ルース)			B=3 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)		

魚 津 市

S5306

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号表

頁0-0052

[名 称] 敷鉄板設置・撤去 [規格1]		[規格2]				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
とび工			人			R2011		
普通作業員			人			R2006		
バックホウ運転（賃料） （機－28）			日			S1546		
諸雑費			%			#09		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=3 設置・撤去								

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0053

魚津市

施工内訳表

頁0-0054

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] 仮設材等の積込み、取卸し費						1	t	当り
[規格1] 往復分						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（基地→現場）	1.00		t			K0121		
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（現場→基地）	1.00		t			K0122		
＊＊単位当り＊＊	1		t					
A=3 往復分								

機 労 材 集 計 表

頁0-0056

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K0121	199		4.8	積込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
2	K0122	199		4.8	積込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
3	M1018	191			不整地運搬車	運搬機械等損料
4	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
5	R2006	12			普通作業員	普通作業員
6	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
7	R2011	15			とび工	とび工
8	R2014	34			電工	板金溶接電工
9	R2074	38			機械設備据付工	機械工
10	R2075	12			普通作業員	普通作業員
11	R2077	37			機械設備製作工	その他労務
12	T3002	66			軽油	軽油
13	T4120	56		6.105	山土砂(砂質土)	山土砂
14	T5919	174		33	揚水管（SGP白）	消雪工管材料
15	T5926	163		70	防水ケーブル	電線ケーブル
16	T5947	175		1	水中ポンプ(消雪工用)250用	雪寒関係品
17	T5986	175		1	水中ポンプ操作盤	雪寒関係品
18	T6003	175		1	時間計	雪寒関係品
19	T6446	175		1	水中ポンプ操作盤（特別仕様）	雪寒関係品
20	T6447	175		1	水中ポンプ操作盤（特別仕様）	雪寒関係品
21	T7000	1		4.8	運賃	測量用材料
22	T7041	44			トラッククレーン賃料	建設機械賃料
23	T7276	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
24	T7655	180			敷鉄板賃料 1～3 箇月	仮設材損料
25	T7664	180		6	敷鉄板 整備費	仮設材損料
26	T9473	175		1	ピットレスユニット NT・II 型	雪寒関係品
27	TCM57	189		2.9	コンクリート廃材処理費	投棄料
28	TL782	200		2.9	構造物とりこわし工（無筋構造物）	
29	TU213	174		5	ストラブカップリング	消雪工管材料

登録単価一覧表

頁0-0001

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F1001	鋼管 SGP150A	m	3,540				
F1002	鋼管 SGP125A	m	2,500				
F1003	フランジ 125A×JIS10K	枚	1,320				
F1004	エルボ 150A×90°	個	2,700				
F1005	エルボ 125A×90°	個	1,690				
F1006	チーズ 125A	個	2,830				
F1007	レギュレーター 150A×125A	個	1,280				
F1008	垂鉛メッキ HDZ55	kg	300				
F1009	流量計カウンター回路	式	50,000				
F1010	ボックス指定色塗装	式	50,000				
F1011	投込式水位計 低水位・自動復帰	組	350,000				
F1012	電動バタフライ弁 125A×10K	台	212,000				

登録単価一覧表

頁0-0002

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F1013	電動弁ボックス ステンレス製 W1600×H1400×D900	面	880,000				
F1014	流量計（電磁式） 125mm×10K	基	727,000				
F1015	遠方監視装置 web対応型	面	750,000				
F1016	バタフライ弁 125A×10K EPDM	個	30,400				
F1017	フランジ継手材 150A×10K用	組	3,720				
F1018	フランジ継手材 125A×10K用	組	3,440				
F1019	フランジ継手材 125A×10K バタフライ弁用	組	2,560				
F1020	2F違径管 150A×10K－125A×井戸フランジ	個	54,000				
F1021	2F違径管 150A×10K－125A×10K	個	48,000				
F1022	水位計用さや管 VPφ25	本	659				
F1023	TSソケット φ25	個	47				
F1024	ブラインドフランジ 125A×10K	枚	8,700				

登録単価一覧表

頁0-0003

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F1025	電線管 HIVE42	m	385				
F1026	電線管 FEP80	m	458				
F1027	電線管 FEP30	m	220				
F1028	電線 EM-CET38mm2	m	1, 542				
F1029	電線 EM-CE1. 25mm2-8C	m	280				
F1030	電線 EM-IE8mm2	m	123				
F1031	引込計器盤 MCB付 SUS製	面	193, 000				
F1032	耐雪型ネットフェンス H=1. 5m 丸パイプ型、亜鉛メッキ品	m	7, 050				
F1033	耐雪型ネットフェンス扉 H=1. 5m W=2000 丸パイプ型、亜鉛メッキ品	基	106, 750				

消雪機械設備工事 数量表

NO. 1

項 目			1.0式 当り数量	摘 要
名 称	規 格	単位		
機器単体費				
深井戸水中ポンプ	125A×18.5kW	台	1.0	
ポンプ操作盤	18.5kW用 降雪検知器付	面	1.0	
ポンプ操作盤（特別仕様）	ボックスステンレス製	面	1.0	
ポンプ操作盤（特別仕様）	電動弁操作回路交互散水方式	面	1.0	
時間計	連続+0復帰	台	1.0	
流量計カウンター回路		式	1.0	
ボックス指定色塗装		式	1.0	
投込式水位計	低水位・自動復帰	組	1.0	
ビットレスユニット NT・Ⅱ型	12型 300A	基	1.0	
電動バタフライ弁	125A×10K	台	2.0	
電動弁ボックス	ステンレス製 W1600×H1400×D900	面	1.0	
流量計（電磁式）	125mm×10K	基	1.0	
遠方監視装置	web対応型	面	1.0	
工場制作材料				
鋼管	SGP150A	m	10.0	
鋼管	SGP125A	m	8.0	
フランジ	125A×JIS10K	枚	17.0	
エルボ	150A×90°	個	3.0	
エルボ	125A×90°	個	4.0	
チーズ	125A	個	4.0	
レジュースー	150A×125A	個	3.0	
亜鉛メッキ	HDZ55	kg	463.4	
機械設備材料				
揚水管	125A×2.75m フランジ加工	m	33.0	
バタフライ弁	125A×10K EPDM	個	3.0	
フランジ継手材	150A×10K用	組	1.0	
フランジ継手材	125A×10K用	組	4.0	
フランジ継手材	125A×10K バタフライ弁用	組	5.0	
ストラブカップリング	Gタイプ φ125 SUS304（露出用）	個	5.0	
2F違径管	150A×10K－125A×井戸フランジ	個	1.0	
2F違径管	150A×10K－125A×10K	個	1.0	
水位計用さや管	VPφ25	本	8.0	
TSソケット	φ25	個	7.0	
ブラインドフランジ	125A×10K	枚	2.0	

消雪機械設備工事 数量表

NO. 2

[illegible]

消雪機械設備工事 数量表

NO. 3

[illegible]

消雪機械設備工事 数量表


NO. 4

[illegible]

機器単体費

1 式当り 数量計算書

略 図




名 称	規格、計算式	単 位	数 量	備 考
深井戸水中ポンプ	125A x 18.5kW	台	1.0	
ポンプ操作盤	18.5kW用 降雪検知器付	面	1.0	
ポンプ操作盤 (特別仕様)	ボックスステンレス製	面	1.0	
ポンプ操作盤 (特別仕様)	電動弁操作回路交互散水方式	面	1.0	
時間計	連続+0復帰	台	1.0	
流量计カウンター回路		式	1.0	
ボックス指定色塗装		式	1.0	
投込式水位計	低水位・自動復帰	組	1.0	
ビットレスユニット NT・II型 12型 300A		基	1.0	
電動バタフライ弁	125A x 10K	台	2.0	
電動弁ボックス	ステンレス製 W1600 x H1400 x D900	面	1.0	
流量计 (電磁式)	125mm x 10K	基	1.0	
遠方監視装置	web対応型	面	1.0	

工場制作材料

1 式当り 数量計算書

略 図




名 称	規格、計算式	単 位	数 量	備 考 (重量)
鋼管	SGP150A 19.80 kg/m当	m	10.0	198.00 kg/式当
鋼管	SGP125A 15.00 kg/m当	m	8.0	120.00 kg/式当
フランジ	125A x JIS10K 4.73 kg/枚当	枚	17.0	80.41 kg/式当
エルボ	150A x 90° 7.09 kg/個当	枚	3.0	21.27 kg/式当
エルボ	125A x 90° 4.49 kg/個当	個	4.0	17.96 kg/式当
チーズ	125A 4.52 kg/個当	個	4.0	18.08 kg/式当
レジューサー	150A x 125A 2.55 kg/個当	個	3.0	7.65 kg/式当
亜鉛メッキ	HDZ55	kg	463.4	上記合計

機械設備材料

1 式当り 数量計算書

略 図




名 称	規格、計算式	単 位	数 量	備 考
揚水管	125A x 2.75m フランジ加工	m	33.0	
バタフライ弁	125A x 10K EPDM	個	3.0	
フランジ継手材	150A x 10K用	組	1.0	
フランジ継手材	125A x 10K用	組	4.0	
フランジ継手材	125A x 10K バタフライ弁用	組	5.0	
ストラブカップリング	Gタイプ φ125 SUS304 (露出用)	個	5.0	
2F違径管	150A x 10K - 125A x 井戸フランジ	個	1.0	
2F違径管	150A x 10K - 125A x 10K	個	1.0	
水位計用さや管	VP φ25	本	8.0	
TSソケット	φ25	個	7.0	
ブラインドフランジ	125A x 10K	枚	2.0	

電気設備材料

1 式当り 数量計算書

略 図



電線管仕様表


	箇所	電線管	電線
動力	引込柱～引取計器盤	HIVE42	EM-CET38□
	引取計器盤～操作盤	HIVE42	EM-CET38□
制御	操作盤～ポンプ	FEP80	ポンプ専用線+防水ケーブル22mm2 3芯
	操作盤～水位計		水位計付属専用線
	操作盤～電動バタフライ弁	FEP30 × 2	EM-CEE1.25□-8C × 2
	操作盤～流量計	FEP30	流量計付属専用線
接地	操作盤～接地工	HIVE22	EM-IE8□

名称	規格、計算式	単位	数量	備考 (重量)
電線管	HIVE42	m	2.0	
電線管	FEP80	m	5.0	
電線管	FEP30	m	8.0	
電線管付属材料	電線管の175%	式	1.0	
電線	防水ケーブル 22mm2 600V (CV)	m	70.0	
電線	EM-CET38mm ²	m	5.0	
電線	EM-CEE1.25mm ² -8C	m	5.0	
電線	EM-IE8mm ²	m	5.0	
電線付属材料	電線の2%	式	1.0	
引込計器盤	MCB付 SUS製	面	1.0	

作業土工

1 式当り 数量計算書

略 図



名 称

規格、計算式

単 位

数 量

備 考

※数量根拠は、別途図面参照

床掘

砂・砂質土

m³

14.9

埋戻

砂・砂質土

m³

16.9

盛土

砂・砂質土

m³

3.5

購入土

砂・砂質土


m³

5.5

土間コンクリート工

1 式当り 数量計算書

略 义



1号土間コンクリート工 数量表 (1式当り)			
コンクリート	17.62x0.10	1.76	m

2号土間コンクリート工 数量表 (1式当り)			
基礎砕石 (t=15cm)	14.51	14.51	m ²
コンクリート	14.51x0.10	1.45	m ³

3号土間コンクリート工 数量表 (1式当り)			
基礎碎石 (t=15cm)	16.97	16.97	m2
コンクリート	16.97x0.10	1.70	m3

土間コンクリート集計表

	1号	2号	3号	合計
基礎砕石 (t=15cm)	----	14.51	16.97	31.48 m2
コンクリート	1.76	1.45	1.70	4.91 m3

[illegible]

