別紙

資 材 単 価 表【参考資料】

入 札 番 号　　第　　3010　　号

工　　事　　名　　急傾斜地崩壊対策工事（東蔵地区）

見積り等により定めた資材単価については、以下のとおりです。

名　称	規　格	単位	単　価	備　考
端末柱	φ267.4-t6.6 D41*12 G*13 L=9120mm (type-E H=3.5m Df=5.5m)HDZ55	本	1,190,000	見積り
トップスペーサー	φ114.3-t6.0 L=3500mm HDZ55	本	48,500	見積り
ヘッドキャップ	φ267.4mm用 HDZ55	セット	91,700	見積り
カップリング	φ114.3mm用 HDZ55	セット	61,700	見積り
ピンボルト（端末柱用）	φ114.3mm用 HDZ55	セット	19,300	見積り
サスペンドバンド	φ114.3mm用 HDZ55	個	9,700	見積り
ディスタンスキーパー	H=3.5m用　E(CH) HDZ40	セット	28,400	見積り
メインケーブル	7×19 AZ/0 φ12 L=8680m (JIS G 3549　St1470)　亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ	本	59,280	見積り
メインケーブル	7×19 AZ/0 φ18 L=8700m (JIS G 3549　St1470)　亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ	本	66,480	見積り
ターンバックル	W5/8*18 HDZ35	個	3,910	見積り
ターンバックル	W7/8*18 HDZ35	個	4,800	見積り
金網	φ4×50 SWMGS-4	㎡	1,480	見積り
結合コイル	φ4×φ50×P50-400 SWMGS-4	個	250	見積り
ケーシング	φ355.6*t6.4*L5.5m	本	60,500	見積り
ケーシングトップ	S45C	個	25,000	見積り

【留意事項】 本資材単価表は、当該工事の予定価格算出に用いるため、魚津市が独自の調査に基づき定めた資材単価を記載したものであり、契約上の内容、市場の取引契約を拘束するものではありません。