

課長	課長代理	係長	設計	精算
----	------	----	----	----

令和4年度

金抜設計書

清流小学校隣接地建物等解体工事 設計書

施工箇所 魚津市 吉島 地内

魚津市産業建設部都市計画課

## 注意

- 1 記載されている数量は、すべて数量基準に基づき積算した積算数量です。
- 2 積算数量については、工事の施工を義務付けるものではありません。
- 3 設計図中明記無き事項についても外観上、構造上、施工上必要と思われる事項については、本工事に含みます。  
そのさいに請負金額の増減は発生しないものとします。また、軽微な変更についても同様とします。

令和 4 年度 産業建設 部

調査 課長 係長 設計 精算 浄書

## 設 計 書

工 事 名 称 清流小学校隣接地建物等解体工事

工 事 位 置 魚津市 吉島 地内

設 計 金 額 金 円 也 (内消費税等相当額 円)

### 設 計 概 要

- ・木造2階建て住宅棟解体 227 m<sup>2</sup>
- ・木造2階建て土蔵棟解体 60 m<sup>2</sup>
- ・敷地内樹木伐採(伐根共) 1 式  
(敷地面積2982m<sup>2</sup>内全ての樹木)
- ・敷地内全ての工作物等の撤去処分 1 式
- ・敷地内の整地及び碎石敷き 2,982 m<sup>2</sup>

魚津市役所

符号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	清流小学校隣接地建物等解体工事						
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費	(指定仮設費含む)	1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	合 計						
	消費税相当金額		1	式			
	総 合 計						

符号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	清流小学校隣接地建物等解体工事						
I	仮設工事		1	式			
II	解体工事		1	式			
III	樹木伐採処理工事		1	式			
IV	その他工事		1	式			
	直接工事費 合計						
☆	指定仮設費						
	仮囲い 単管、シート張り	防音シート H=2000	219	m			
	誘導員、警備員	樹木伐採時等	40	人			
	指定仮設費 合計						



符号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
Ⅱ	解体工事						
	木造建物上屋解体 (住宅棟・土蔵棟)	人力機械併用、集積・積込共、 瓦撤去・内部造作撤去含む	287	m <sup>2</sup>			
	基礎解体	人力機械併用、集積・積込共、 土間コンクリート共、整地共	236	m <sup>2</sup>			
	解体材運搬費	木くず	121	m <sup>3</sup>			
	〃	がれき類	37.9	m <sup>3</sup>			
	〃	混合廃材	72.1	m <sup>3</sup>			
	解体材処分費	木くず	25.3	t			
	〃	がれき類	37.9	m <sup>3</sup>			
	〃	混合廃材	72.1	m <sup>3</sup>			
	内装アスベスト含有建材撤去	レベル3、集積・積込共、簡易養生 含む、飛散防止剤吹付含む	41.7	m <sup>2</sup>			
	同上 運搬費		1.0	台			
	同上 処分費		41.7	m <sup>2</sup>			
	重機回送費		1.0	式			
	スクラップ控除		4.8	t			
	小計						

符号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
Ⅲ	樹木伐採処理工事						
	樹木伐採工	杉、竹、雑木他 敷地内全ての樹木 2982㎡ 機械、資材損料含	1.0	式			
	同上 伐採用 重機作業	レッカー作業、安全資材、運搬含む ザウルスロボ、ラフテレンクレーン	1.0	式			
	同上 積込、運搬費	枝、葉共 グラップル付きトラック	1.0	式			
	同上 処分費	枝、葉共	1.0	式			
	除根、伐根		2982	㎡			
	木根積込、運搬費		2982	㎡			
	同上 処分費		2982	㎡			
小	計						



符号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
IV	その他工事						
	門・塀撤去、処分		13.8	m			
	内部残存物積込、運搬	4t ロール車	18.0	台			
	同上 処分	一般廃棄物	18.0	台			
	付属工作物他 撤去、処分	木製遊具、庭石、灯籠等 敷地内付属工作物、残存物 全て	1.0	式			
	家電リサイクル対象品処理費		5.0	台			
	エアコンフロン回収、破壊費		2.0	台			
	配管類撤去		1.0	式			
	引込電線類撤去費		1.0	式			
	水道閉栓処理		1.0	式			
	浄化槽処理費		1.0	組			
	物置小屋解体撤去処分	14.9㎡ 内部残存物共	1.0	式			
	既存コンクリート舗装部 コンクリート解体撤去処分	139㎡ コンクリートカッター共	1.0	式			
	整地	敷地内	2,982	㎡			
	碎石敷き	敷地内 再生材RC T=50mm程度 材工共	2,982	㎡			
	小計						