

①工事番号	5057
②工事名	魚津市特定環境保全公共下水道事業 市道東城線外圧送管布設工事
③担当課名	上下水道課
④契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年10月31日 (令和6年2月26日)
⑤受注者名	有限会社 宮崎工業
⑥工事場所	東城
⑦工事種別	管工事
⑧工事概要 ()内は工事概要変更内容	施工延長 L=711m リブ付き硬質塩化ビニル管(φ200mm) L=8m 下水道用ポリエチレン管(φ50mm) L=703m 1号マンホール 設置 N=1 箇所 2号マンホール設置 N=1 箇所 舗装復旧1式 (別紙参照)
⑨入札方法	一般競争入札
⑩工期(自)	令和5年11月1日
⑪工期(至) ()内は変更後工期	令和6年3月15日 (変更なし)
⑫契約金額・税込 ()内は変更後契約額	41,283,000 (46,484,900)
⑬変更理由	別紙参照

## 変更理由

- ・市道部において、掘削した土砂の中に巨石が多数含まれており、埋戻土に適さないため、碎石で埋戻すこととする。
- ・農道部において、巨石を撤去した断面が当初のアスファルト復旧幅以上に広がっているため、復旧幅を全幅することとする。

	当初	変更
埋戻工（在来土）	182 m <sup>3</sup>	82 m <sup>3</sup>
埋戻工（再生碎石）	—	102 m <sup>3</sup>
残土処理	280 m <sup>3</sup>	403 m <sup>3</sup>
舗装版破碎	1,036 m <sup>2</sup>	1,889 m <sup>2</sup>
アスファルト廃材処理	52 m <sup>3</sup>	95 m <sup>3</sup>
舗装復旧工（農道部）	460 m <sup>2</sup>	1,314 m <sup>2</sup>
区画線工（外側線）	—	721m