

| | |
|--------------------------|--|
| ① 工事番号 | 5018 |
| ② 工事名 | 市道大海寺新 27 号線道路新設工事 |
| ③ 担当課名 | 建設課 |
| ④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 12 月 22 日 (令和 6 年 3 月 1 日) |
| ④ 受注者名 | (株) 窪田組 |
| ⑤ 工事場所 | 魚津市 大海寺新 地内 |
| ⑥ 工事種別 | 道路改良 |
| ⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容 | 土工 N=1 式 法面整形 A=561 m ² (A=553 m ²) 下層路盤工 A=712.8 m ² (A=0 m ²) ベンチフリーム布設 L=137.1m (A=115.9m) 道路用側溝布設 L=60.6m (A=65.8m) 集水柵 N=6 基 (N=7 基) |
| ⑨ 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| ⑩ 工期 (自) | 令和 5 年 8 月 1 日 |
| ⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期 | 令和 6 年 3 月 15 日 (—) |
| ⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額 | 29,700,000 円 (35,676,300 円) |
| ⑬ 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・路体盛土、路床盛土の土質試験の結果によりセメント安定処理を行い増工としたい。 ・集水柵の規格、個数の変更により増工としたい。 |

| | |
|--------------------------|---|
| ① 工事番号 | 5044 |
| ② 工事名 | 市道石垣7号線(2-69橋)橋梁補修工事 |
| ③ 担当課名 | 建設課 |
| ④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日 | 令和5年9月20日 (令和6年3月1日) |
| ④ 受注者名 | 共栄工業(株) |
| ⑤ 工事場所 | 魚津市 石垣 地内 |
| ⑥ 工事種別 | 橋梁補修 |
| ⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容 | 伸縮装置 L=10m (一) 複合薄層遮水性舗装 A=66.0 m ² (一) 防護柵設置 L=29.0m (一) 自由勾配側溝布設 L=5.0m (L=5.0m) 構造物取壊 V=— (V=2.1 m ³) |
| ⑨ 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| ⑩ 工期(自) | 令和5年9月21日 |
| ⑪ 工期(至) ()内は変更後工期 | 令和6年3月15日 (—) |
| ⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額 | 12,056,000円 (12,457,500円) |
| ⑬ 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装版を掘削したところコンクリート構造物が出てきたので取壊し・処分について増工したい。 ・ 防護柵をベースプレート式に変更したく増工としたい。 |

| | |
|--------------------------|--|
| ① 工事番号 | 5054 |
| ② 工事名 | 市道横枕有山線（新川升田橋）橋梁補修工事 |
| ③ 担当課名 | 建設課 |
| ④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日 | 令和5年3月5日 (令和6年3月26日) |
| ④ 受注者名 | 高橋土建 |
| ⑤ 工事場所 | 魚津市 舂田 地内 |
| ⑥ 工事種別 | 橋梁補修 |
| ⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容 | 舗装工 A=277 m ² 床版防水工 A=277 m ² ひび割れ補修工 L=213.5m 断面修復工 N=10箇所 表面含浸工 A=163 m ² 足場工 N=1式 (変更なし) |
| ⑨ 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| ⑩ 工期（自） | 令和5年10月18日 |
| ⑪ 工期（至） ()内は変更後工期 | 令和6年3月27日 (令和6年4月10日) |
| ⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額 | 16,500,000円 (変更なし) |
| ⑬ 変更理由 | ・天候不良により床版防水工に遅れが生じ、舗装工に不測の日数を要したため。 |

| | |
|--------------------------|--|
| ① 工事番号 | 業 504 |
| ② 工事名 | 市道坪野北山線（2-65 橋）架替工事に伴う下水道管移設設計業務委託 |
| ③ 担当課名 | 建設課 |
| ④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 16 日 (令和 6 年 3 月 22 日) |
| ④ 受注者名 | 株式会社富山測量社 |
| ⑤ 工事場所 | 魚津市 坪野 地内 |
| ⑥ 工事種別 | 設計業務 |
| ⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容 | 布設替え工法 L=20.0m 耐震設計 N=1 式 施工法等の比較検討 N=1 式 (-) |
| ⑨ 入札方法 | 指名競争入札 |
| ⑩ 工期（自） | 令和 6 年 2 月 19 日 |
| ⑪ 工期（至） ()内は変更後工期 | 令和 6 年 3 月 25 日 (令和 6 年 7 月 31 日) |
| ⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額 | 6,754,000 円 (-) |
| ⑬ 変更理由 | 特記仕様書記載の工期に関する協議による。 |

| | |
|--------------------------|--|
| ① 工事番号 | 建第 535 |
| ② 工事名 | 魚津市橋梁長寿命化修繕計画見直し業務委託 |
| ③ 担当課名 | 建設課 |
| ④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 7 日 (令和 6 年 3 月 22 日) |
| ④ 受注者名 | NiX JAPAN(株) 魚津営業所 |
| ⑤ 工事場所 | 魚津市 市内一円 地内 |
| ⑥ 工事種別 | 修繕計画見直し業務 |
| ⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容 | 橋梁長寿命化修繕計画策定業務 N= 5 橋 橋梁長寿命化修繕計画見直し業務 N=132 橋 |
| ⑨ 入札方法 | 指名競争入札 |
| ⑩ 工期 (自) | 令和 5 年 7 月 25 日 |
| ⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期 | 令和 6 年 3 月 27 日 (令和 6 年 6 月 28 日) |
| ⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額 | 7, 1 4 2, 3 0 0 円 (-) |
| ⑬ 変更理由 | 本業務は令和 5 年橋梁定期点検業務委託の結果を反映させる必要があり、橋梁定期点検業務委託が能登半島地震の災害応急対応により点検に遅れが生じているため。 |