

令和7年度 魚津市通学路合同安全点検実施箇所一覧

日にち	校下	番号	路線	報告者	大字	種別	危険	備考	対策内容
8/20 (水) 9:00	道下	1	経田西町北鬼江線 (仏田江口線)	学校	仏田	通行	登校時通行量多い 見通し悪い	R5,R6確認 R5 路面標示を設置「学童注意」	完了済 区画線(破線)
	道下	2	青島線	学校	青島	通行	ガードレールの切れ目がある	R6確認 区画線引き直し・ 車両分離標設置	完了済 車線分離標(追加) & プラチェーン
	道下	3	経田西町北鬼江線	まちづくり 委員会	北中	通行	側溝の蓋が突然なくなる		完了済 車線分離標
	道下	4	吉島北中線	学校	北中	横断	道幅が狭く危険	R6確認 踏板は交換済	地鉄対応完了 踏板交換
	道下	5	道下小学校線、北鬼江北 中線	中瀬議員	北中	通行	道幅が狭く危険		R8以降対応
	道下	6	北鬼江8号線	まちづくり 委員会	北中	通行	水路側路肩の盛土が流失し、ガードレール下から転落の恐れあり		完了済 ガードレール補助 柵
	道下	7	吉島中川側線(地下道)	まちづくり 委員会	北鬼江	通行	地下道階段下部が濡れて滑りやすい(山側の階段、雨天時危険)		完了済 滑り止めシート
10/6	道下	8	吉島中川側線(地下道)	学校	北鬼江		地下道の天井被膜部分がはがれており、危険		完了済 塗装修繕
8/20 (水) 13:00	東部中	1	吉島北中線	学校	吉島	通行	道幅が狭い。歩行者、自転車、車の往来が多い。テニスコート横の側溝の蓋や縁石が途中までしかない。	R3確認	完了済 車線分離標
	東部中	2	吉島8号線	学校	吉島	通行	道幅が狭く、坂になっているため、見通しが悪い		完了済 区画線引き直し、 路面標示(歩行者 注意)
	東部中	3	吉島5号線	生活環境課	吉島	通行	幅員が狭く、蓋のない用水路	R3,R5確認 R5区画線設置	情報を共有する (継続課題)
	東部中	4	吉島10号線	建設課	吉島	通行	幅員が狭い		R8以降、社会資本 整備総合交付金 で事業実施予定
	東部中	5	(一)沓掛・魚津線	市民	持光寺	通行	幅員が狭い		生徒への指導を徹底 する 区画線の引き直し を検討
8/21 (木) 9:00	清流	1	吉島六郎丸線	学校	吉島	横断	歩行者用信号の関係で、途中で道路を横断せざるを得ない	R4確認	社会資本整備総合 交付金で道路拡幅 を実施中 (R9以降見込み)
	清流	2	横枕道坂線	主任児童委員	道坂	通行	空地の草が伸びて用水路に係り、子供が落ちないか心配		空地の持ち主に草刈り依頼済
	清流	3	(主)宇奈月大沢野線	主任児童委員	道坂	通行	道路わきの草が伸びて車が見えず危険。横断歩道をつけることはできないか。		道脇の草刈りを実施 情報を共有する
	清流	4	(一)三ヶ吉島線	学校	六郎丸	横断	交通量が非常に多く、横断歩道が近くにない		富山県対応完了 路面標示(学童注意)
	清流	5	東尾崎片貝大橋線	学校	東尾崎	通行	歩道の除雪が必要	R6確認	歩道除雪の出動基準 を降雪予測10 cmとする。
	清流	6	(一)小川寺木下新線	学校	天神野新	横断	スクールバスから下車した後、道路を横断しなければならない		スクールバス下車 場所を再検討
	清流	7	(一)小川寺木下新線	学校	天神野新	通行	歩道がなく、路肩も狭い	R3確認	区画線の引き直し を検討
8/21 (木) 13:00	経田	1	経田中町持光寺線	学校	経田中町	横断	横断歩道がない 踏切には、蓋のない用水	R5,R6確認 R6 車線分離標設置	完了済 車線分離標&プラ チェーン
	経田	2	(一)沓掛・魚津線	学校	仏田	通行	近くに横断歩道がなく、山側に歩道がない	R6確認	児童への指導を徹底 区画線の引き直し を検討
	経田	3	持光寺2号線	学校	持光寺	通行	道路の東側が用水になっており、落下のおそれ 街灯がない	R3,R4確認	完了済 車線分離標
8/21 (木) 15:00	よつば	1	(主)島尻魚津インター線	島田議員	印田～石垣新	通行	側溝が急こう配、降雨による増水が心配。柵を設けてほしい		児童への指導を徹底
	よつば	2	(主)島尻魚津インター線	学校	本江	通行	樹木が生い茂り、枝葉を避けながら通行している。避けた際に後ろからきた自転車と衝突のおそれがある。		完了済 枝の剪定
	よつば	3	(一)大海寺新本町線	学校	大海寺野	横断	登下校の時間帯、特に交通量が多い	R3,R4,R6確認	保護者による見守り を強化
	よつば	4	(主)島尻魚津インター線 魚津駅友道線	学校	本江新町	横断	学童利用のため多くの児童が歩道橋と横断歩道を利用	R3,R5,R6確認	完了済 横断防止柵
	よつば	5	魚津駅友道線 本江5号線	学校	本江	横断	各ルートから学校に集まることから、児童が密集する	R2,R3,R5,R6確認 R2カラー舗装	完了済 車線分離標
	よつば	6	本江13号線	学校	本江	横断	見通しが悪い		完了済 路面標示(交差点 注意)
8/22 (金) 13:00	西部中	1	(一)大海寺新本町線	学校	友道	通行	車道と歩道の段差が高く、自転車で乗り上げて置くことがある 縁石部分が不安定になっており、危険		縁石の修繕
8/22 (金) 15:00	星の杜	1	(一)堀江魚津線	学校	住吉	通行	高架線下の道幅が狭くなっている 緩やかなカーブで視界が悪い	R5,R6確認	路面標示の設置を 検討
	星の杜	2	住吉吉野線	学校	住吉	横断	横断歩道がないところを横断している	R5,R6確認	完了済 横断歩道設置
	星の杜	3	(一)堀江魚津線	学校	住吉	横断	横断歩道がないところを横断している		児童への指導を徹底

通学路合同点検箇所(5小学校・2中学校) 計33箇所

うち市19路線、県12路線、土地改良区1路線、富山地方鉄道1路線

うち対応完了済み:17路線(市15、県1、地鉄1)